

Rohbau aus Betonfertigteilen

Vorteile:

Kosteneinsparungen:

Möglichkeit zum seriellen bauen oder für Systemhäuser.

Bei gleicher Bauweise z. B. nach Typen sind Einsparungen bei der Planung und Statik möglich.

Zeitersparnis:

Kurze Aufbauzeiten, je nach Aufwand teilw. nur 1-2 Tage.

Keine Trocknungszeiten.

Keine Wartezeiten für nachfolgende Gewerke.

Alle Elektro Dosen inkl. Leerverrohrung bereits nach Plan in den Wänden und Decken integriert.

Dünnere Wände als bei herkömmlicher Bauweise dadurch mehr Platz für die Bewohner des Hauses und CO2 Einsparung.

(Massivwände ca. 12 cm, Massivdecke ca. 20 cm)




Oberflächen- nachbehandlung:

Innenbereich: tapezieren, verputzen, streichen (bauseits) o. Sichtbeton nach FDB-Merkblatt

Außenbereich: Aufbringen eines WDV-Systems

Deutschlandweite Lieferung und Montage möglich.

Auf Wunsch 3-D Vorplanung.



| BERATUNG | PLANUNG | FERTIGUNG | LIEFERUNG | MONTAGE |



Wir schaffen massive Werte.

BEFER – Betonfertigteiltbau- und Betonwaren GmbH

In den Langen Stücken 10 | 38820 Halberstadt

Tel.: 03941 672-3 | info@tat-befer.de | www.tat-befer.de